

ADDENDUM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 017-A/2014

En Santiago de Chile, a 21 de Febrero de 2014, entre la **CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES**, RUT N° 70.902.000-5, representada por su Secretario General don Daniel Marraccini Díaz, cédula nacional de identidad N°12.721.799-8, ambos domiciliados en calle Reyes Lavalle N°3207, comuna de Las Condes, en adelante **La Corporación**, por una parte y por la otra, **CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN LIMITADA**, RUT N°76.236.650-9, representada por Alberto Carrasco Contreras, cédula nacional de identidad N°7.365.451-3 con domicilio en calle John Kennedy N°1387, comuna de La Florida, en adelante **El Contratista** se ha convenido en el siguiente Addendum al contrato de fecha 02 de enero de 2014:

PRIMERO: Por el presente instrumento **La Corporación**, conforme a Presupuestos de fecha 20 de enero de 2014 enviado por **El Contratista**, acuerdan celebrar el presente Addendum por trabajos adicionales al servicio denominado "Obras de Reparaciones Varias en Colegios y Consultorios 2014", en las instalaciones que se individualizan:

1. COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA - TP

| Ítem | Partida y Especificación | Unidad | Cantidad | Valor Neto Unitario | Valor Total Neto |
|------|--------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|
| 1 | Pinturas | m2 | 1.500 | \$ 3.980 | \$ 5.970.000 |
| | | | | NETO | \$5.970.000 |
| | | | | 19% iva | \$1.134.300 |
| | | | | TOTAL | \$7.104.300 |

| Ítem | Partida y Especificación | Unidad | Cantidad | Valor Neto Unitario | Valor Total Neto |
|------|---|--------|----------|---------------------|--------------------|
| 1° | Ceramicas y Pintura | | | | |
| 1.1 | Retiro de flexit | m2 | 98,00 | \$ 1.890 | \$ 185.220 |
| 1.2 | Retiro de guardapolvo | ml | 57,00 | \$ 600 | \$ 34.200 |
| 1.3 | Suministro e instalacion de ceramica | m2 | 98,00 | \$ 24.500 | \$ 2.401.000 |
| 1.4 | Suministrar e instalar guardapolvo de ceramica | ml | 57,00 | \$ 8.900 | \$ 507.300 |
| 1.5 | Suministro e instalacion de cubrejuntas aluminio con desnivel | un | 3,00 | \$ 11.500 | \$ 34.500 |
| 1.6 | Suministro e instalacion de pintura | m2 | 400,00 | \$ 3.980 | \$ 1.592.000 |
| 2° | Muro Exterior | | | | |
| 2.1 | Suministrar e instalar pintura muro exterior calle colon | m2 | 200,00 | \$ 3.980 | \$ 796.000 |
| | | | | NETO | \$5.550.220 |
| | | | | 19% iva | \$1.054.542 |
| | | | | TOTAL | \$6.604.762 |

| Ítem | Partida y Especificación | Unidad | Cantidad | Valor Neto Unitario | Valor Total Neto |
|------|---|--------|----------|---------------------|------------------|
| 1 | Refuerzo metálico en ángulo 100x50 en 4 mm y diagonales de 30x70 en 2 mm para reforzar alero de pasillo 6 metros lineales | gl | 1,00 | \$ 375.000 | \$ 375.000 |
| | | | | NETO | \$375.000 |
| | | | | 19% iva | \$71.250 |
| | | | | TOTAL | \$446.250 |

2. LICEO RAFAEL SOTOMAYOR


| Ítem | Partida y Especificación | Unidad | Cantidad | Valor Neto Unitario | Valor Total Neto |
|------|---|--------|----------|---------------------|------------------|
| | Porton acceso | | | | |
| 1.1 | Retirar porton y reparacion de rasgo | gl | 1,00 | \$ 125.000 | \$ 125.000 |
| 1.2 | Suministrar e instalar 2 puertas de 0,90 x 2,20 y dos fijos de 2,17x3,03 aproximados en fierro 40 x 40 en 2m/m y alma en plancha negra de 0,8 m/m, diamantada 2 | m2 | 6,50 | \$ 106.500 | \$ 692.250 |
| 1.3 | Suminstrar e instalar marco en fierro 40 x 80 en 3 m/m | ml | 11,80 | \$ 44.500 | \$ 525.100 |
| 1.4 | Suministrar e instalar chapa escanavinni 2002 ci. 45 | cant | 1,00 | \$ 68.500 | \$ 68.500 |
| 1.5 | Suministrar e instalar pestillos embutidos | cant | 2,00 | \$ 22.500 | \$ 45.000 |
| 1.6 | Pintura antioxido dos manos | m2 | 27,00 | \$ 3.450 | \$ 93.150 |
| 1.7 | Pintura esmalte sintetico | m2 | 13,50 | \$ 3.980 | \$ 53.730 |
| | | | | NETO | \$1.602.730 |
| | | | | 19% iva | \$304.519 |
| | | | | TOTAL | \$1.907.249 |

| Ítem | Partida y Especificación | Unidad | Cantidad | Valor Neto Unitario | Valor Total Neto |
|------|--|--------|----------|---------------------|------------------|
| | Vidrios | | | | |
| 1.1 | Retirar masilla y vidrios quebrados (usar andamios) | cant | 6,00 | \$ 29.500 | \$ 177.000 |
| 1.2 | Suministrar e instalar vidrios (usar andamios) | cant | 6,00 | \$ 46.800 | \$ 280.800 |
| 1.3 | Limpieza de vidrios interior y exterior con movimiento de protecciones | m2 | 175,00 | \$ 6.700 | \$ 1.172.500 |
| | | | | NETO | \$1.630.300 |
| | | | | 19% iva | \$309.757 |
| | | | | TOTAL | \$1.940.057 |

Cuy. 

| Ítem | Partida y Especificación | Unidad | Cantidad | Valor Neto Unitario | Valor Total Neto |
|------|---|--------|----------|---------------------|--------------------|
| 1 | Suministrar e instalar protecciones en pletina 0,12 x 3 m/m espesor aproximadamente | m2 | 35,00 | \$ 56.700 | \$ 1.984.500 |
| 2 | Suministrar e instalar perfil metalico de 0,40 x 0,70 en 2 m/m tipo marco | ml | 10,50 | \$ 24.500 | \$ 257.250 |
| 3 | Los paños a dividir tendran pomeles para poder hacer cambio de vidrios (16 pomeles) | gl | 1,00 | \$ 280.000 | \$ 280.000 |
| 4 | Antioxido dos manos | m2 | 70,00 | \$ 3.450 | \$ 241.500 |
| 5 | Esmalte sintetico terminación | m2 | 70,00 | \$ 3.980 | \$ 278.600 |
| 6 | Porton reja calle, retirar malla y colocar malla nueva | gl | 1,00 | \$ 75.000 | \$ 75.000 |
| 7 | Retirar malla superios de acceso | gl | 1,00 | \$ 40.000 | \$ 40.000 |
| 8 | Cortar todos los fierros en ventanales exteriores por calle reina astrid | gl | 1,00 | \$ 80.000 | \$ 80.000 |
| 9 | Pintura reja y porton | m2 | 34,00 | \$ 3.980 | \$ 135.320 |
| 10 | Cortar reja a altura de 2 metros | gl | 1,00 | \$ 68.500 | \$ 68.500 |
| 11 | Focos Tortuga Blanco | un | 4,00 | \$ 22.500 | \$ 90.000 |
| | | | | NETO | \$3.530.670 |
| | | | | 19% iva | \$670.827 |
| | | | | TOTAL | \$4.201.497 |

| Ítem | Partida y Especificación | Unidad | Cantidad | Valor Neto Unitario | Valor Total Neto |
|------|---|--------|----------|---------------------|--------------------|
| 1 | Retiro piso de madera | m2 | 14,00 | \$ 11.600 | \$ 162.400 |
| 3 | Ceramica | m2 | 14,00 | \$ 26.500 | \$ 371.000 |
| 4 | Picado de baldosa y canaleta | gl | 1,00 | \$ 28.500 | \$ 28.500 |
| 5 | Rampa | ml | 3,00 | \$ 10.500 | \$ 31.500 |
| 6 | Rejilla de PVC | ml | 3,80 | \$ 48.700 | \$ 185.060 |
| 7 | Retiro de escombros general de la obras | gl | 1,00 | \$ 120.000 | \$ 120.000 |
| 8 | Aseo y limpieza | gl | 1,00 | \$ 70.000 | \$ 70.000 |
| | | | | NETO | \$968.460 |
| | | | | 19% iva | \$254.497 |
| | | | | TOTAL | \$1.222.957 |

Cy. 

| Ítem | Partida y Especificación | Unidad | Cantidad | Valor Neto | Valor Total |
|------|----------------------------------|--------|----------|----------------|------------------|
| | | | | Unitario | Neto |
| 1° | Retiro piso madera | m2 | 2,98 | \$ 11.600 | \$ 34.568 |
| 2° | Radier afinado | m2 | 2,98 | \$ 26.500 | \$ 78.970 |
| 3° | Palmetas piso Response 6HG 25x25 | un | 2,98 | \$ 56.500 | \$ 168.370 |
| | | | | NETO | \$281.908 |
| | | | | 19% iva | \$53.562 |
| | | | | TOTAL | \$335.470 |

| Ítem | Partida y Especificación | Unidad | Cantidad | Valor Neto | Valor Total |
|------|----------------------------|--------|----------|----------------|------------------|
| | | | | Unitario | Neto |
| 1° | Demoler escala Hormigon | gl | 1,00 | \$ 176.500 | \$ 176.500 |
| 2° | Retiro de escombros | gl | 1,00 | \$ 45.000 | \$ 45.000 |
| 3° | Construir muro de ladrillo | m2 | 1,20 | \$ 46.500 | \$ 55.800 |
| 4° | Estuco | m2 | 1,20 | \$ 16.500 | \$ 19.800 |
| 5° | Radier | m2 | 2,00 | \$ 26.500 | \$ 53.000 |
| 6° | Terciado muro | m2 | 1,00 | \$ 16.500 | \$ 16.500 |
| | | | | NETO | \$366.600 |
| | | | | 19% iva | \$69.654 |
| | | | | TOTAL | \$436.254 |

| Ítem | Partida y Especificación | Cantidad | Unidad | Valor Neto | Valor Total |
|------|--|----------|--------|----------------|--------------------|
| 1° | Linea General Trifasica | | | | |
| 1.1 | Linea general (se compone de 3 fases y un neutro en cable n°10 tipo cable eva) | 184,0 | ml | \$2.890 | \$531.760 |
| 2° | Malla tierra reticulada 4 m2 | | | | |
| 2.1 | Medición de resistividad del terreno | 1,0 | gl | \$95.000 | \$95.000 |
| 2.2 | Picado y excavacion | 30,0 | ml | \$3.800 | \$114.000 |
| 2.3 | Tubo Conduit de 32 mm | 10,0 | ml | \$850 | \$8.500 |
| 2.4 | Camarilla de registro | 1,0 | un | \$35.500 | \$35.500 |
| 2.5 | Cable desnudo n° 21 | 10,0 | kg | \$18.500 | \$185.000 |
| 2.6 | Soldadura de termofusion | 26,0 | un | \$2.500 | \$65.000 |
| 2.7 | Eriko gel | 15,0 | kg | \$2.850 | \$42.750 |
| 2.8 | Cable Thhn n°21 awg color verde | 10,0 | ml | \$4.800 | \$48.000 |
| 2.9 | Retape de excavacion | 1,0 | gl | \$25.000 | \$25.000 |
| 2.10 | Afinado de piso | 1,0 | gl | \$85.000 | \$85.000 |
| | | | | NETO | \$1.235.510 |
| | | | | 19% IVA | \$234.747 |
| | | | | TOTAL | \$1.470.257 |

Cy. P

